

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ODDZIAŁ 15			
1	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych o grub.7cm	m ²		
d.1	0212-04	czaki kominowe 0.62*4,47*7szt 0.62*4.47*7	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
2	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej wyłaz dachowy podmurówka	m ²		
d.1	0303-02	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-02	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-02	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²		
d.1	0219-05	poz.1	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
5	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm/4,10kg/m2czapy	kg		
d.1	0202-02	poz.1*4.1	kg	79.540	
				RAZEM	79.540
6	KNNR 4	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0213-05	9.00	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.czapy ipoduszki pod czapami- pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0602-01	poz.1	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
d.1	0602-02	poz.1	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
9	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej gr 0,6	m ²		
d.1	0533-02	czapy ogniomura (33.5+18.70)*0.6*2	m ²	62.640	
				RAZEM	62.640
10	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej listwy na kominach	m ²		
d.1	0506-01	(4.47+0.62)*2*7	m ²	71.260	
				RAZEM	71.260
11	KSNR 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn.na oczyszczonym i zaimpregnow.podłożu betonowym)	m ²		
d.1	0503-04	poz.1+653.76	m ²	673.160	
				RAZEM	673.160
12	KNR 4-01	Uzupełnienie włączów kominarskich - analogia demontaż oraz montaż nowego wyłazu teleskowego - hydraulicznego!!! termiczny typu kominarzyk	szt.		
d.1	0415-03	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.		
d.1	0802-01	520.00	szt.	520.000	
				RAZEM	520.000
14	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
d.1	0809-01	520.00	szt.	520.000	
				RAZEM	520.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	poz.1*0.07	m ³	1.358	
				RAZEM	1.358
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast.	m ³		
d.1	0108-10	1 km*5km 1.358	m ³	1.358	
				RAZEM	1.358
17	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
d.1		1.358	m ³	1.358	
				RAZEM	1.358
18	kalk. własna	Demontaż oraz montaż z ponownymi pomiarami instalacji odgromowej.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Zadaszenie nad wejściem			
19 d.2	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej (5.85+6.37+6.37)*0.45	m ² m ²	 8.366	
				RAZEM	8.366
20 d.2	KSNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn. na oczyszczonym i zaimpregnow. podłożu betonowym) 5.85*6.37	m ² m ²	 37.265	
				RAZEM	37.265
21 d.2	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm 120	szt. szt.	 120.000	
				RAZEM	120.000
22 d.2	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 120	szt. szt.	 120.000	
				RAZEM	120.000
3		Łącznik - wejście			
23 d.3	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych o grub.7cm czaki kominowe 0.62*4,47*7szt (1.40+0.52)*2*2	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
24 d.3	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
25 d.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm poz.23	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
26 d.3	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm/4,10kg/m2czapy poz.23*4.1	kg kg	 31.488	
				RAZEM	31.488
27 d.3	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.czapy ipoduszki pod czapami- pierwsza warstwa poz.23	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
28 d.3	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa poz.23	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
29 d.3	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej gr 0,6 czapy ogniomura 24.01*2*0.6 5.86*2*0.5	m ² m ² m ²	 28.812 5.860	
				RAZEM	34.672
30 d.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej listwy na kominach (1.40+0.52)*2*2	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
31 d.3	KSNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchn. na oczyszczonym i zaimpregnow. podłożu betonowym) poz.23+24.1*5.86	m ² m ²	 148.906	
				RAZEM	148.906
32 d.3	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm 380	szt. szt.	 380.000	
				RAZEM	380.000
33 d.3	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. 380	szt. szt.	 380.000	
				RAZEM	380.000
34 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.23*0.07	m ³ m ³	 0.538	
				RAZEM	0.538
35 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km*5km 0.538	m ³ m ³	 0.538	
				RAZEM	0.538

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	d.3 kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
d.3		0.538	m ³	0.538	
				RAZEM	0.538